

รายการประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบล
บริเวณหน้าบ้านนางสมศักดิ์ วงศ์ระโทก กว้าง 4.50 เมตรยาว 28.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลีย้ไหล่ทางเดิม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกก หมู่ 8 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบเลขที่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ประมาณการโดย นายปิวิงษ์ ศรีสุระ ประมาณการวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตัด/ขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	126.00	ตร.ม.			68.50	8,631.00	8,631.00	
2	งานชั้นทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	6.30	ลบ.ม.	406.54	2,561.20	99.00	623.70	3,184.90	
3	งานชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร								
4	คอนกรีตรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc	18.90	ลบ.ม.	1,822.43	34,443.93	306.00	5,783.40	40,227.33	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท 4.0 มม. □ 0.10x.30 เมตร	126.00	ตร.ม.	29.00	3,654.00	5.00	630.00	4,284.00	
6	เหล็ก RB 19 มม.	31.16	กก.	15.14	471.76	2.90	90.36	562.13	
7	เหล็ก DB 12 มม.	0.00	กก.	19.90		3.30		0.00	
8	แผ่นใหม่ 1 ซม.กว้าง 0.15 เมตร	0.00	ม.	0.00	0.00			0.00	
9	ค่าแบบจ้างติดตามยาว	28.00	ม.		0.00	18.53	518.84	518.84	
	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	18.00	ม.		0.00	12.90	232.20	232.20	
					41,130.89		16,509.50	57,640.40	

(นายปิวิงษ์ ศรีสุระ)
ผู้ประมาณการ