รายการประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบล

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บริเวณหน้าบ้านนายชุมพร ป้อกระโทก กว้าง 5.00 เมตรยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลียไหล่ทางเดิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ 5 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ประมาณการโดย นายปิติวงษ์ ศรีสุระ **ประมาณการวันที่** 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยลูกรังทับผิวจราจรเดิม	100.00	ตร.ม.			8.08	808.00	808.00	
2	งานชั้นทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร	0.00	ลบ.ม.	406.54	0.00	99.00	0.00	0.00	
3	งานชั้นพื้นทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร								
	คอนกรีตรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc	15.00	ลบ.ม.	1,822.43	27,336.45	306.00	4,590.00	31,926.45	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท 4.0 มม.□ 0.10x.30 เมตร	100.00	ตรม.	29.00	2,900.00	5.00	500.00	3,400.00	
5	เหล็ก RB 19 มม.	16.70	กก.	15.14	252.84	2.90	48.43	301.27	
6	เหล็ก DB 12 มม.	13.76	กก.	19.09	262.68	3.30	45.41	308.09	
7	แผ่นโฟม 1cm กว้าง 0.15 เมตร	0.00	ม.	0.00	0.00			0.00	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว	20.00	ม.		0.00	18.53	370.60	370.60	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	18.00	ม.		0.00	12.90	232.20	232.20	
					30,751.97		6,594.64	37,346.60	

ผู้ประมาณการ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)